

**TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA ODRŽAVANJA GRADSKIH PLAŽA I  
SANACIJE OBJEKATA NA POMORSKOM DOBRU**

**A GRADSKE PLAŽE**

**Održavanje plaža kupalište Blata u Vodicama**

1.1.	Dobava i ugradba plažnog materijala u kupališnoj zoni prema nacrtima projekta. Srednja krupnoća zrna kamenog plažnog materijala D50 = 30 mm. Stavka uključuje ,transport i ugradbu dok materijal osigurava naručitelj s deponija u Račicama.Isti je prethodno potrebno samljjeti na traženu granulaciju	m3	1.200,00
1.2.	Izvedba ljetnog profila. Strojno formiranje plažnih formi u svemu prema projektnoj dokumentaciji i zadanim profilima. Obračun po m2 uređene plaže.	m2	3.300,00
1.3.	Izvedba zimskog profila. Strojno formiranje plažnih formi u svemu prema projektnoj dokumentaciji i zadanim profilima. Obračun po m2 uređene plaže.	m2	3.300,00
1.4.	Čišćenje, uklanjanje te premještanje plažnog kamenog materijala sa šetnice na potezu od Plave plaže do vile Marijane te jednog manjeg dijela kod hotela Kristina i ispred stare škole. Materijal uklanjati strojno te po potrebi ručno. Količina obuhvaća dva kompletna čišćenja šetnice tijekom trajanja ugovora.	m1	1.700,00

---

**UKUPNO KUPALIŠTE BLATA**

**Održavanje plaže u Srimi**

2.1.	Dobava i ugradba plažnog materijala u kupališnoj zoni. Srednja krupnoća zrna kamenog plažnog materijala = 8 mm. Stavka uključuje ,transport i ugradbu dok materijal osigurava naručitelj s deponija u Račicama.Isti je prethodno potrebno samljjeti na traženu granulaciju	m3	1.200,00
2.2.	Strojno mljevenje (frezanje traktorom) podloge plažne površine na kontaktu mora i kopna u širini cca 3-4 m prije nasipavanja plažnog materijala. Obračun po m2 mljevene površine	m2	2.300,00
2.3.	Izvedba ljetnog profila. Strojno formiranje plažnih formi Obračun po m2 uređene plaže.	m2	2.300,00
2.4.	Izvedba zimskog profila. Strojno formiranje plažnih formi . Obračun po m2 uređene plaže.	m2	2.300,00

---

**UKUPNO PLAŽA SRIMA**

---

UKUPNO A GRADSKÉ PLAŽE

REKAPITULACIJA

A GRADSKÉ PLAŽE

---

UKUPNO

PDV ( 25 % )

SVEUKUPNO