

## TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA

### NAPOMENA

U svim stavkama uračunati utovar i usitnjavanje porušenog materijala i odvoz na gradski deponij te troškove deponiranja.

### I RUŠENJA, ISKOPI

1.1. Rušenje zida podesta na ulazu u ambulantu.

U cijeni stavke je razbijanje betonskih dijelova, usitnjavanje, utovar i odvoz na deponij.

m<sup>3</sup> 1,00

---

**UKUPNO: rušenja, iskopi** **KN**

### II BETONSKI I AB RADOVI

2.1. Betoniranje armirano betonskog elementa u trostranoj oplati za potrebe prilagodbe uklopa rampe na ulazni podest.

Beton C 30/37.

m<sup>3</sup> 1,00

---

**UKUPNO, betonski i AB radovi** **KN**

### III ZIDARSKI RADOVI

3.1. Grubo i fino žbukanje fasadnih površina sa produžnim malterom (VC 50) uz prethodno špricanje cementnim mlijekom.

m<sup>2</sup> 8,00

3.2. Zidarska obrada svih vidljivih betonskih površina kao: brušenje spojeva, sitna krpanja, štemanja i popravci.

m<sup>2</sup> 10,00

3.3. Izrada završne akrilatne dekorativne žbuke kao Rofix (veličine zrna 0,2 mm) uz prethodnu impregnaciju UNIVERSAL KONCENTRAT GRUNDOM. Izbor prema već izvedenoj fasadi i uz odobrenje nadzornog inženjera te predstavnika Grada Vodica.	m <sup>2</sup>	8,00
--	----------------	------

---

**UKUPNO, zidarski radovi**

**KN**

#### **IV BRAVARSKI RADOVI**

4.1. Izrada, doprema i ugradnja čelične rampe za invalidne osobe za ulaz u ambulantu Vodice. U svemu poštivati "Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invalidnošću i smanjene pokretljivosti". Nagib rampe max 1:12 odnosno 8,3%. Ovisno o zahtjevanom max nagibu prilagoditi dužinu rampe, te po potrebi istu zakretati (lomiti) u dogovoru sa nadzornim inženjerom te predstvanikom Grada Vodica. Materijali : čelični rebrasti lim 4/5 (uzorak "suza"), vertikalne čelične cijevi 40/40 stijenke 2mm, sve horizontale čelične cijevi 40/40 stijenke 2mm te rukohvat čelične cijevi fi 48 mm debljine stijenke 2 mm. Završna obrada rampe vruće cinčanje. Prije davanja ponude obavezno izvršiti mjerenje visinskih razlika podesta i početne nulte točke o kojima ovisi krajnja dužina, oblik te tlocrtna dispozicija iste. Mjerenje izvršiti zajedno sa predstavnikom Grada Vodica.	kom	1,00
---	-----	------

---

**UKUPNO, bravarski radovi**

**KN**

**REKAPITULACIJA**

<b>I RUŠENJA</b>	<b>KN</b>
<b>II BETONSKI I AB RADOVI</b>	<b>KN</b>
<b>III ZIDARSKI RADOVI</b>	<b>KN</b>
<b>IV BRAVARSKI RADOVI</b>	<b>KN</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>KN</b>
<b>PDV</b>	<b>KN</b>
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>KN</b>

PONUĐAČ: \_\_\_\_\_